

CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN VASLUI

Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 64,

C.I.F. 48260153

Tel.: 0335-401167; Fax 0335-401166

E-mail: cultura@cjcpcetvs.ro

Nr.


1728 / 23.07.2028

APROB,
Conducător Autoritate Contractantă
Manager,
Lucian Valentin ONCIU

CAIET DE SARCINI

privind achiziția serviciilor de proiectarea, execuția, livrarea și montajul a două practicabile de scenă modulare și mobile cu decor reprezentând următoarele elemente: - Turnul Palatului - Turnul Străzii, necesare punerii în scenă a spectacolului „Print și cerșetor”, stagiunea 2026-2027.

Cod CPV: 45223100-7-Ansamblu de structuri metalice (Rev.2)



CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN VASLUI

Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 64,

C.I.F. 48260153

Tel.: 0335-401167; Fax 0335-401166

E-mail: cultura@cjcpcctvs.ro

Specificațiile tehnice reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesității autorității contractante.

Specificațiile tehnice se întocmesc în conformitate cu prevederile legale prevăzute la art.154, art.159 din Legea nr. 98/2016.

CAIET DE SARCINI

-proiectarea, execuția, livrarea și montajul a două practicabile de scenă modulare și mobile cu decor reprezentând următoarele elemente: - Turnul Palatului - Turnul Străzii.

1. Elaborator : Centrul Cultural Județean Vaslui

2. Autoritatea contractantă: Centrul Cultural Județean Vaslui

3. Organizatorul procedurii de achiziție: Centrul Cultural Județean Vaslui

Adresa : județul Vaslui, municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 64.

Numarul de telefon : 0335 401167

Număr de fax : 0335401166

E-mail: cultura@cjcpcctvs.ro

4. Scurtă descriere: Servicii de proiectarea, execuția, livrarea și montajul a două practicabile de scenă modulare și mobile cu decor reprezentând următoarele elemente: - Turnul Palatului - Turnul Străzii, necesare punerii în scenă a spectacolului „Print și cerșetor”, stagiunea 2026-2027.

5. Obiectul achiziției: îl reprezintă proiectarea, execuția, livrarea și montajul a două practicabile de scenă modulare și mobile

6. Procedura aplicata : Achiziție directă în conformitate cu prevederile art.7, alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

7. Criteriului de atribuire: „pretul cel mai scazut”, din ofertele considerate admisibile în urma evaluării.

8. Valoarea totală estimată este de **64.697 lei** fără TVA.

9. Sursa de finanțare a achiziției: Bugetul local

10. Cerințe minime obligatorii :

Obiectul lucrării: Proiectarea, execuția, livrarea și montajul a două practicabile de scenă modulare și mobile cu decor reprezentând următoarele elemente:

- Turnul Palatului

- Turnul Străzii.


Cerințe generale:

- Decorul va fi realizat pentru utilizare profesională în teatru.

- Decorul va fi demontabil, ușor de transportat și depozitat.

- Fiecare element de decor, turn, va fi compus din trei elemente: structură inferioară (practicabil) cu decor, scară metalică și etaj cu pereți/panouri, cu structură ușoară și decor.

- Cele două elemente vor putea fi utilizate independent sau împreună.



CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN VASLUI

Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 64,

C.I.F. 48260153

Tel.: 0335-401167; Fax 0335-401166

E-mail: cultura@cjcpcetvs.ro

- Structurile celor două elemente turn, practicabilele, vor fi confecționate din metal.
- Structurile vor avea un etaj și o scară detașabilă metalică.
- Structurile celor două elemente turn (practicabilele) vor fi accessorizate cu roți. - Practicabilele vor fi modulare, oferind flexibilitate în compunerea unor ansambluri diferite.
- Toate elementele trebuie să fie sigure în exploatare și să respecte regulile de securitate în muncă.
- Decorul trebuie să permită montaj și demontaj repetat fără deteriorări majore.

Dimensiuni generale

- Fiecare element de decor (turn) va avea o înălțime totală de aprox 5500 mm
- Structură metalică inferioară va avea următoarele dimensiuni (+/- 100 mm): lungime: 3000 mm, adâncime: 1500 mm, înălțime structură: 2500 mm
- Scara fiecărui practicabil va avea următoarele dimensiuni: lungime: (+/- 100 mm) 3150 mm, adâncime: (+/- 50 mm) 800 mm, înălțime: 2500 mm

Structura metalică

- Ambele practicabile vor fi executate integral din profile din oțel.
- Platforma inferioară cu dimensiuni 3000 x 1500 mm va fi realizată din cadru perimetral metalic cu caroiaj interior sudat conform proces de sudare MAG 135 pentru rigidizare și dimensionat pentru încărcări scenice
- Platforma superioară cu dimensiuni 3000 x 1500 mm și va avea execuție identică cu platforma inferioară.
- Ambele platforme vor fi placate cu OSB 18 mm peste care se montează mochetă neagră cu rol de reducerea zgomotului, protecție și aspect estetic.

Stâlpi portanți (de susținere)

- Structura va avea 4 stâlpi din țevă pătrată din oțel, cu profil de 80x80 mm, în fiecare colț
- Structura va avea 2 stâlpi intermediari, pe fiecare latură de 3000 mm, din țevă rectangulară din oțel, cu profil de 80 x 40 mm, ce au ca rol rigidizarea prin susținerea panourilor decorative și reducerea deformărilor.
- Prinderea stâlpilor se va face mecanic, cu șuruburi M12, rezistență 8.8


Rigidizări

- Structura metalică va conține: traverse orizontale (contravântuiri) elemente de rigidizare dimensionate astfel încât să elimine vibrațiile în timpul utilizării scenice.
- Capacitate portantă: Sarcină distribuită: maximum 500 kg/mp, rezultă un total de maximum 2200 kg pe întreaga suprafață (4,5 mp) Sarcină concentrată: maximum 300 kg într-un punct.

- Sudură: Proces de sudare MAG 135.

Scările

- Fiecare practicabil va avea o scară metalică modulară cu dimensiuni: lungime: (+/- 100 mm) 3150 mm, adâncime: (+/- 50 mm) 800 mm, înălțime: 2500 mm.
- Ultima treaptă a fiecărei scări va trebui să fie perfect aliniată cu platforma superioară.
- Treptele vor fi realizate din structură metalică, din țevă pătrată din oțel, cu profil de 30x30 mm.
- Treptele vor fi acoperite cu OSB de 18 mm.
- Scările vor avea roți individuale ce vor permite mutarea și folosirea lor pe orice latură a practicabilului, în viitoare organizări scenice.
- Prinderea scărilor de practicabil se va face mecanic, cu șuruburi M12, rezistență 8.8
- Prinderea de practicabil va permite montaj și demontaj repetat.



CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN VASLUI

Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 64,

C.I.F. 48260153

Tel.: 0335-401167; Fax 0335-401166

E-mail: cultura@cjcpcetvs.ro

Particularități:

- La Turnul Palatului scara va fi amplasată în dreapta. Contratreptele vor fi închise, conform conceptului arhitectural al palatului, folosind OSB de 8 mm.

- La Turnul Străzii scara va fi montată în oglindă. Va avea aspect de scară simplă din lemn. Contratreptele vor rămâne deschise pentru a sugera o construcție modestă.

Balustrade

- Toate scările vor avea balustrade metalice.
- Balustradele vor fi detașabile, pentru modularitate, pentru un transport și depozitare mai accesibile.

- Platformele superioare vor avea balustrade de protecție.

- Balustradele vor respecta normele de siguranță pentru utilizare scenică.

Panouri decorative

- Panourile decorative vor fi realizate independent și vor avea ca structură șipci din cherestea și placaj de 6-8 mm, pentru greutate redusă.

- Panourile vor fi demontabile și vor putea fi înlocuite individual.

- Fixarea panourilor se va realiza prin sisteme mecanice ascunse.

Decorul Turnului Palatului

- Panourile vor reproduce o arhitectură gotică cu coloane, ancadramente, arcade și ornamente.

- Butaforia elementelor decorative va fi realizată din: burete sculptat, polistiren sculptat și alte materiale ușoare.

- Finisajul va fi efectuat prin vopsire manuală cu efect de piatră naturală.

Decorul Turnului Străzii

- Panourile vor reproduce o arhitectură de casă simplă cu cărămidă aparentă, lemn vechi, tencuială degradată, elemente specifice cartierelor sărace.

- Butaforia elementelor decorative va fi realizată din: burete sculptat, polistiren sculptat și alte materiale ușoare.

- Finisajul va fi efectuat prin vopsire manuală cu efect de cărămidă și tencuială degradată.

Compartimentare

- La nivelul inferior panourile vor îmbrăca practicabilul metalic.

- La nivelul superior vor fi executați pereți decorativi cu înălțimea de aproximativ 2500 mm. Aceștia completează vizual turnurile și duc înălțimea totală la 5500 mm.

Modularitate

- Toate elementele vor putea fi demontate, înlocuite, transportate separat și remontate fără pierderea geometriei.

- Se urmărește reutilizarea structurii și în alte spectacole, evenimente culturale sau alte activități artistice, atât în spații interioare, cât și exterioare.

Finisaje

- Suprafețele metalice vor necesita curățare, grund anticoroziv, vopsire.


- Elementele și suprafețele din lemn vor necesita șlefuire, protecție, finisaj conform conceptului scenografic.

Cerințe de exploatare

- Structura trebuie să permită utilizarea simultană de către mai mulți actori conform capacității portante, montaj

- demontaj și transport repetat, depozitare.

- Toate muchiile vor fi debavurate. Nu vor exista elemente tăioase sau periculoase.



CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN VASLUI

Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 64,
C.I.F. 48260153
Tel.: 0335-401167; Fax 0335-401166
E-mail: cultura@cjcpcvts.ro

Documentația care va sta la baza execuției elementelor de decor:

- Planurile puse la dispoziție de către scenograf și/ sau regizor.
- Planurile structurii și ale scărilor ce conțin detalii tehnice și cote, întocmite de către executant.
- Oferta comercială care conține și lista materialelor folosite, întocmită de către executant.

Termene, garanții și condiții de recepție

- Durata de execuție a lucrărilor: maximum 2 luni (42 de zile lucrătoare) de la data semnării contractului. O lună este formată convențional din 21 de zile lucrătoare.
- Termenul de garanție oferit: Executantul se va obliga în a oferi 36 de luni de garanție de la data recepției elementelor de decor.
- Recepția se va realiza prin verificarea: conformității cu specificațiile tehnice; integrității produselor; funcționalității sistemului de montaj; documentației tehnice.

Livrarea:

- Produsele vor fi livrate complet echipate și pregătite pentru utilizare.
- Transportul și manipularea până la locul indicat de beneficiar sunt în sarcina executantului.
- Livrarea practicabilelor și a decorului va fi făcută etapizat, după cum urmează:
- **Etapa 1** - după o luna (21 de zile lucrătoare) – cele două practicabile împreună cu scările aferente
- **Etapa 2(finală)** - după 42 de zile lucrătoare de la semnarea contractului - structura și mascatura (cu toate sistemele de rezistență și prindere aferente)
- Livrările sunt în sarcina furnizorului
- Livrarea finală (prinderea mascaturii de structura poate fi realizată la sediul beneficiarului)

11. Cerințe aditionale:

- 12.** - Prețurile includ toate costurile de execuție, ambalare, livrare și instruirea personalului tehnic a beneficiarului privind montarea și demontarea decorului.

- 13.** - Ofertantul are obligația de a menține oferta valabilă 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

- 14.** - Ofertantul va elabora propunerea tehnică și financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă.

15. Modalitate de prezentare a ofertei:

Oferta financiară


Ofertantul va lua în calcul toate costurile conexe conform prezentului caiet de sarcini. Oferta financiară va cuprinde totalitatea prețurilor pentru realizării obiectului contractului, conform standardelor și normativelor în vigoare, va fi exprimată în lei, fără TVA, iar suma aferentă TVA-ului va fi prezentată separat.

Nu se acceptă oferte parțiale.

Oferta financiară, în lei, fără TVA, care depășește valoarea estimată, are drept consecință respingerea ofertei ca inacceptabilă conform prevederilor legale.

Oferta tehnică

Oferta va fi elaborată astfel încât să conțină în mod clar și fără echivoc toate costurile de furnizare și montaj solicitate mai sus. Întocmirea ofertei tehnice, cât și prestarea serviciilor se va face cu respectarea regulilor obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii care sunt în vigoare în România.



CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN VASLUI

Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 64,

C.I.F. 48260153

Tel.: 0335-401167; Fax 0335-401166

E-mail: cultura@cjcpcetvs.ro

Propunerea tehnică trebuie să detalieze specificațiile tehnice ale tuturor echipamentelor.

16. Condiții de plată:

Plata se va face în lei pe baza facturii cu ordin de plată, după recepție în termen de 30 de zile.

Nu se accepta actualizarea prețului contractului.

Achiziția se va realiza prin Catalogul Electronic din SEAP. După finalizarea evaluării ofertelor primite, operatorul economic câștigător va fi notificat pentru încărcarea ofertei în catalogul electronic, iar atribuirea se va realiza prin intermediul SICAP.

Informații suplimentare privind modul de derulare a achiziției publice se pot obține de la sediul Centrul Cultural Județean Vaslui, din strada Ștefan Cel Mare nr.64, tel. 0335 401167, fax. 0335 401166, e-mail cultura@cjcpcetvs.ro

Întocmit,

Anca Isabela Iacob

TURNUL PALATULUI

ELEMENT LATERAL DREAPTA

CONCEPT ȘI SPECIFICAȚII

DESCRIERE

- Element vertical care sugerează arhitectura palatului regal.
- Partea inferioară poate fi folosită ca intrare în palat, cameră a prințului sau sală de audiențe.
- Partea superioară - balcon/lojă, folosită pentru apariții regale.
- Decor ușor, modular, realizat prin pictură și texturi.
- Fără pod de legătură cu partea stângă a scenei.

DIMENSIUNI GENERALE

- Înălțime totală: 3,80 m
- Lățime totală: 2,60 m
- Adâncime: 1,10 m
- Înălțime balcon/lojă superioară: 1,00 m
- Înălțime deschidere ușă inferioară: 2,05 m



VEDERE FRONTALĂ



VEDERE LATERALĂ



VEDERE SPATE



STRUCTURĂ ȘI MATERIALE

- Cadru: lemn ușor (tipul 4x4 cm și 2x4 cm)
- Panouri: placaj 18 mm / MDF 15-18 mm
- Finisaj: pictură manuală - efect piatră deschisă
- Elemente decorative: polistiren extrudat / lemn
- Balcon/lojă: lemn
- Mozaic: gips/șipci 8x8 cm și dibluri pentru aliniere stabilă
- Greutate estimativă: 50-70 kg

FINISAJE ȘI DETALII

- Textură pictată - piatră deschisă cu patină aurie
- Ornamente gatace și molduri pictate
- Draperie textilă (catifea) - bordo
- Stema regală pe banner textil
- Elementele aurii pot fi realizate din polistiren decorativ ușor

DETALII CONSTRUCTIVE



PLAN (Vedere de sus)



MODULARITATE

Elementul este compus din 3 panouri principale + scară (demontabilă).



UTILIZARE ÎN SCENĂ



Funcționalitate adaptabilă prin draperii și elemente mobile interioare.

TURNUL STRĂZII ELEMENT LATERAL STÂNGA

CONCEPT ȘI SPECIFICAȚII

DESCRIERE

- Element modular care reprezintă o clădire din cartierul sărac al orașului.
- Partea inferioară poate fi folosită ca intrare într-o casă, căruciumă, prăvălie sau adăpost al cerșetorilor.
- Partea superioară - locuință modestă, cu acces prin scară exterioară.
- Decor ușor modular, realist prin texturi și detalii.
- Fără pod de legătură cu celelalte elemente.


DIMENSIUNI GENERALE

- Înălțime totală: 3,80 m
- Lățime totală: 2,60 m
- Adâncime: 1,10 m
- Înălțime platformă superioară: 2,05 m
- Înălțime deschidere ușă inferioară: 2,00 m
- Înălțime ferestă superioară: 1,10 m

DETALII CONSTRUCTIVE



PLAN (vedere de sus)



MODULARITATE

Elementul este compus din 3 module principale + scară (demonstrabilă).



VEDERE FRONTALĂ



VEDERE LATERALĂ



VEDERE SPATE



STRUCTURĂ ȘI MATERIALE

- Cadru lemn ușor (șipci 4x4 cm și 2x4 cm)
- Pânouri placaj 18 mm / MDF 12-18 mm
- Finisaj: pictat manual - efect tencuială crăpată, deformată spațioasă, lemn vechi
- Elemente decorativă: polistiren extrudat / lemn pentru amănunte și detalii
- Scară și platformă: lemn ușor cu balustradă simplă
- Greutate estimativă: 50-70 kg

FINISAJE ȘI DETALII

- Textură pictată - tencuială urâtă, cărămidă, lemn îmbătrânit
- Geamuri fără sticlă (siguranță și greutate redusă)
- Rufe din material textil pe scară
- Coperșină textilă detașabilă
- Elemente mobile: butoase, lădi, bancă, masă, saci (ușor de mutați)
- Posibilă montare de felinar suspendat

UTILIZARE ÎN SCENĂ



Funcționalitate adaptabilă prin elemente mobile și decor detașabil. Ușor de transportat, montat și integrat în diverse scene

